### **NOTES GÉNÉRALES**

- 1. L'ENTREPRENEUR EST ENTIÈREMENT RESPONSABLE DU CHOIX ET DÉVELOPPEMENT DE SES MÉTHODES DE TRAVAIL POUR L'ENSEMBLE DE LA PORTÉE DES TRAVAUX, INCLUANT LA PROTECTION DU BÂTIMENT EXISTANT. L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT ET TOUTES LES COMPOSANTES NON IDENTIFIÉES DANS LA PORTÉE DES TRAVAUX, DEVRONT ÊTRE PROTÉGÉS ET RECONSTRUITS À LA SATISFACTION DES PROFESSIONNELS ET DU REPRÉSENTANT DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE. LA MÉTHODE DE TRAVAIL QUI SERA PRÉCONISÉE PAR L'ENTREPRENEUR POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET LA GESTION DES DÉCHETS JUSQU'À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT DEVRA FAIRE L'OBJET D'APPROBATION DES PROFESSIONNELS ET TOUS LES FRAIS INHÉRENTS SERONT À LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.
- L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES MOYENS APPROPRIÉS POUR ASSURER LE RESPECT DU CALENDRIER ET DU DÉLAI D'EXECUTION CONTRACTUEL, INCLUANT LES TRAVAUX EN TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, LES TRAVAUX DURANT LES JOURS FÉRIÉS OU LES VACANCES ESTIVALES, L'AJOUT DE QUARTS DE TRAVAIL, ETC., SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROPRIÉTAIRE. L'ENTREPRENEUR DEVRA DEMANDER UNE DÉROGATION À LA CCQ AFIN DE TRAVAILLER DURANT LES VACANCES ESTIVALES DE LA CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LIVRER DES INSTALLATIONS COMPLÈTES, FONCTIONNELLES ET SÉCURITAIRES DANS TOUS LES ASPECTS.
- 3. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET TOUTES LES CONDITIONS DU SITE AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER AINSI QU'AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX. TOUTES LES CONTRADICTIONS ET DIVERGENCES DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉES À L'ARCHITECTE, AUX INGÉNIEURS ET AU REPRÉSENTANT DU CENTRE DE SERVICES. L'ARCHITECTE N'EST PAS RESPONSABLE DES DIMENSIONS MESURÉES À MÊME LES PLANS.
- 4. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE D'INCLURE À SA SOUMISSION TOUS LES FRAIS RELATIFS À L'ÉXÉCUTION DES TRAVAUX EN PÉRIODE HIVERNALE.
- 5. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FOURNIR TOUTES LES PIÈCES NON MONTRÉES PRÉCISÉMENT, MAIS QUI SONT REQUISES POUR COMPLÉTER LES
- TRAVAUX. IL DOIT COMPLÉTER LES TRAVAUX SELON LES PLANS, LES DEVIS ET LES RÈGLES DE L'ART. 6. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FAIRE LA PREUVE DE LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ET RÉALISATION DE SES TRAVAUX DE PROTECTION ET DE
- RECONSTRUCTION, PAR EXEMPLE (NON LIMITATIF) PAR TESTS D'EAU, THERMOGRAPHIE, ETC.
- 7. LES SOUMISSIONNAIRES DEVRONT SE FAMILIARISER AVEC LES CONDITIONS DE CHANTIER LORS D'UNE VISITE SUR PLACE AVANT DE PRÉSENTER LEUR SOUMISSION ET AVERTIR L'ARCHITECTE ET INGÉNIEURS DE TOUTE ERREUR OU OMISSION.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA ÉRIGER UNE CLÔTURE TEMPORAIRE PÉRIMÉTRIQUE SUR TOUTES LES ZONES DE TRAVAUX. PRÉVOIR DE MODIFIER, DÉPLACER OU PROLONGER LES CLÔTURES SELON LES EXIGENCES DES TRAVAUX EN PLACE. SÉCURISER LA ZONE DES TRAVAUX PAR L'INTERIEUR ET PAR L'EXTÉRIEUR. TOUT ÉQUIPEMENT, CONTENEUR ET ÉCHAFAUDAGE DEVRONT DEMEURER DANS L'ENCEINTE CLÔTURÉE À UN MINIMUM DE 6 MÈTRES DU BÂTIMENT. LE CONTENEUR À DÉCHETS DOIT ÊTRE RETIRÉ DURANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION.
- 9. TOUTES LES INSTALLATIONS TEMPORAIRES NÉCESSAIRES À LA CONSTRUCTION DEVRONT ÊTRE DÉMOLIES PAR L'ENTREPRENEUR À LA FIN DES TRAVAUX. TOUS 30. POUR TOUT PLAFOND EXISTANT À DÉMOLIR, L'ENTREPRENEUR DEVRA ÉGALEMENT PRÉVOIR DÉMOLIR LE SOUS-PLAFOND, LE CAS ÉCHÉANT. LES MATÉRIAUX DEVRONT ÊTRE ÉVACUÉS DU SITE. TOUTES SURFACES EXISTANTES ENDOMMAGÉES PAR CES INSTALLATIONS TEMPORAIRES DEVRONT ÊTRE RAGRÉÉES TEL QUE L'EXISTANT PAR L'ENTREPRENEUR, À LA SATISFACTION DE L'ARCHITECTE.
- 10. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES RÈGLEMENTS, LES NORMES ET CODES EN VIGUEUR, NOTAMMENT LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. TOUTES LES CONTRADICTIONS ET DIVERGENCES DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉES À L'ARCHITECTE ET AUX INGÉNIEURS.
- 11. TOUS LES TRAVAUX DE STRUCTURE DE LA CHARPENTE DE TOITURE, MURS PORTEURS, POUTRES, COLONNES, OUVERTURES/FERMETURES DE DALLES DOIVENT
- ÊTRE VALIDÉS PAR UN INGÉNIEUR EN STRUCTURE. 12. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES COUPES-FEU CONTINUS À LA JONCTION DES VIDES DE CONSTRUCTION VERTICAUX ET HORIZONTAUX, DES SÉPARATIONS 34. PRÉVOIR DE RAGRÉER TOUS LES FINIS DE PLAFOND EN PLACÔPLATRE ET PEINDRE, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.
- COUPE-FEU EN PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ, OSB OU PLACOPLÂTRE TYPE X DE 12 mm (1/2") D'ÉPAISSEUR MINIMUM. 13. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR ET COORDONNER DES FONDS DE CLOUAGE DERRIÈRE TOUS LES ÉQUIPEMENTS MURAUX, NOTAMMENT LES ARMOIRES,
- TABLETTES, ÉQUIPEMENTS DE SALLE DE BAIN , PANNEAUX PHÉNOLIQUES. 14. TOUS LES NOUVEAUX MURS SONT À PEINDRE, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. PRÉVOIR PEINDRE LES MURS EXISTANTS RAGRÉÉS JUSQU'À UN
- CHANGEMENT DE DIRECTION, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.
- 15. POUR TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS MÉTALLIQUES. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR UNE DOUBLE LISSE (SABLIÈRE) OU LISSE À TROU OBLONG CAL. 20 À LA TÊTE DU MUR, PERMETTANT LES MOUVEMENTS D'EXPANSION.
- 16. POUR TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS MÉTALLIQUES, PRÉVOIR UNE LISSE DE RENFORT À MI-HAUTEUR DES CLOISONS ET MURS DE COLOMBAGES
- 17. L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER TOUTES LES SURFACES ADJACENTES EXISTANTES CONSERVÉES.

CLOTURE DE CHANTIER TOILETTE CHIMIQUE

SURFACE GAZONNÉE

MODULAIRE TEMPORAIRE

- 18. TOUT MOBILIER ET ÉQUIPEMENT SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX EST À DÉPLACER, CONSERVER ET PROTÉGER. LA PROTECTION DU Mobilier et de tout autre équipement (audio visuel et autre) sera effectuée à l'aide d'une pellicule de plastique recouvrant l'ensemble du MOBILIER ET ÉTANCHE SUR LE POURTOUR. LA RESPONSABILITÉ ET LES FRAIS INHÉRENTS À CETTE INTERVENTION APPARTIENNENT À L'ENTREPRENEUR.L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER TOUTES LES SURFACES ADJACENTES EXISTANTES CONSERVÉES
- 19. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE METTRE EN PLACE DES PROTECTIONS DE L'OUVRAGE EXISTANT, ÉTANCHES AUX INTEMPÉRIES ET SÉCURITAIRES CONTRE LES INTRUSIONS. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUTE CORRECTION REQUISE À L'OUVRAGE EXISTANT, À LA SUITE D'UNE DÉFICIENCE DE SES PROTECTIONS. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ENTREPRENEUR HORS DE LA ZONE DÉTERMINÉE DU PROJET SONT À LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.

AVENUE DE COBOURG

ESPACE ASPHALTÉ ACCORDÉ CONTENEUR

ENTRÉE DE L'ENTREPRENEUR

PENDANT LA PÉRIODE DE DÉMOLITION

à l'entrepreneur

2 ÉTAGES

ADD 4

6000 MIN.

ENTRÉE DE L'ENTREPRENEUR APRÈS 🗸

 $\pm 8010$ 

2 ÉTAGES

1 ÉTAGE

**CENTRE FERLAND** 

LA PÉRIODE DE DÉMOLITION

- 20. L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS REQUISES POUR CONSERVER LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, LA SANTÉ, LA 41. LES CLOISONS TEMPORAIRES AURONT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES AFIN DE CONFINER LES POUSSIÈRES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CHANTIER SÉCURITÉ ET L'INTIMITÉ DES OCCUPANTS DU BÂTIMENT. UN NETTOYAGE COMPLET ET ADÉQUAT DE L'ENVIRONEMENT DES USAGERS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ À CHAQUE FIN DE QUART DE TRAVAIL. L'UTILISATION D'UNE PROTECTION AU PLANCHER, COMPOSÉE DE PAPIER KRAFT OU AUTRE, EST FORTEMENT RECOMMANDÉE LES CONCIERGES DE L'ÉCOLE NE DREVONT EN AUCUN TEMPS ÊTRE SOLLICITÉS PAR L'ENTREPRENEUR POUR RÉALISER CE TRAVAIL. IL EST INTERDIT D'UTILISER DES ÉQUIPEMENTS OU DES PRODUITS DE NETTOYAGE APPARTENANT AU DONNEUR D'OUVRAGE.
- 21. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES ABRIS OU ENCEINTES TEMPORAIRES ET DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES D'EXTRACTION DE L'AIR, PERMETTANT DE TRAVAILLER SANS QUE LES ODEURS, LE BRUIT, LE VENT, LA POUSSIÈRE, NE PÉNALISENT L'OCCUPATION DES LOCAUX NON TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX. FOURNIR et installer des écrans ou cloisons anti-poussière pour prévenir la propagation de la poussière à l'intérieur et à l'extérieur du chantier. LA RESPONSABILITÉ ET LES FRAIS INHÉRENTS À CETTE INTERVENTION APPARTIENNENT À L'ENTREPRENEUR;
- 22. TOUS LES TRAVAUX EN ÉLECTROMÉCANIQUE QUI SERONT EXÉCUTÉS À L'EXTÉRIEUR DES ZONES DE TRAVAUX DEVRONT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LE CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE (ZONE DE CIRCULATION PARTAGÉE) VOIR ZONE DE TRAVAUX **PAGE A-002**.
- 23. <u>Travaux en condition d'amiante : voir devis de décontamination pour la portée complète des travaux en condition d'amiante</u> L'ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE CONNAISSANCE DU DEVIS DE DÉSAMIANTAGE AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.
- 24. POUR TOUTES LES FENÊTRES EXISTANTES DANS LA ZONE DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DE DÉMONTER LES STORES ET/OU TOILES EXISTANTS,
- INCLUANT LES FIXATIONS, ET REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE. PRÉVOIR LA RÉINSTALLATION À LA FIN DES TRAVAUX. 25. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DÉMONTER, PROTÉGER ET REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE TOUS LES TABLEAUX PRÉSENTS DANS LES ZONES DE TRAVAUX, SAUF
- 26. L'ENTREPRENEUR DEVRA ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ ACOUSTIQUE JUSQU'AU PONTAGE ENTRE LES LOCAUX, À LA JONCTION DES CLOISONS DE BLOC DE BÉTON INTÉRIEURES ET DES MURS EXTÉRIEURS EN PLACOPLÂTRE.
- 27. L'ENTREPRENEUR DEVRA CORRIGER TOUTE DÉFICIENCE DUE À UN MANQUE DE PROTECTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES. LA RESPONSABILITÉ ET LES FRAIS INHÉRENTS À CETTE INTERVENTION APPARTIENNENT À L'ENTREPRENEUR.
- 28. L'ENTREPRENEUR DEVRA DÉMOLIR ET REMPLACER TOUTES PIÈCES DE BOIS POURRI PAR DU BOIS HYDROFUGE À LA SATISFACTION DE L'ARCHITECTE 29. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR RETIRER ET RÉINSTALLER LES TUILES ACOUSTIQUES POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE (ÉLECTRO-MÉCANIQUE, STRUCTURE,
- ETC.). LES TUILES ENDOMMAGÉES SERONT À REMPLACER, SI ABIMÉES MODÈLE TEL QUE L'EXISTANT.
- 31. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES MOULURES DE FINITION AU CHANGEMENT DE FINIS MURAUX ET DE PLANCHER À SES FRAIS .L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR TOUS LES PERCEMENTS NÉCESSAIRES DANS LA MAÇONNERIE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE LORSQUE REQUIS. PRÉVOIR RAGRÉER À LA
- 32. LES ÉCRANS DE PROJECTIONS RÉTRACTABLES EXISTANTS SONT À DÉMANTELER ET REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE

INDICATIONS CONTRAIRE.

- 33. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR RAGRÉER TOUTES LES OUVERTURES NOUVELLES OU EXISTANTES DANS LES MURS DE BLOCS DE BÉTON OU DE BRIQUES DANS LES LOCAUX DE LA ZONE DES TRAVAUX.
- 35. EN PÉRIODE D'OCCUPATION, LES CLOISONS TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN DEHORS DES HEURES NORMALES D'ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES TRAVAUX DE SOIRS, NUITS ET FINS DE SEMAINE. AUCUN TRAVAIL NE SERA AUTORISÉ AVANT L'ACHÈVEMENT DES
- CLOISONS TEMPORAIRES DE CHANTIER. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR MODIFIER, DÉPLACER OU PROLONGER LES OUVRAGES DE PROTECTION JUSQU'À LA FIN 36. AU PÉRIMÈTRE DE TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS INTÉRIEURES DE PLACOPLÂTRE OU DE BLOCS DE BÉTON, PRÉVOIR DU SCELLANT COUPE-FEU AUX ENDROITS
- REQUIS ET DU SCELLANT ACOUSTIQUE PARTOUT AILLEURS. PRÉVOIR DES JOINTS DE DILATATION VERTICAUX DANS TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS;
- 37. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES JOINTS DE DILATATION VERTICAUX DANS TOUTES LES NOUVELLES CLOISONS
- 38. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR (4) QUATRE TRAPPES D'ACCÈS DE 610mm X 610mm (24"X24") ET (2) DEUX TRAPPES COUPE-FEU 305mm X 305mm (12"X12") (POUR INSTALLATION MURALE ET AU PLAFOND, DIMENSIONS À COORDONNER AVEC ING). VOIR DEVIS. FOURNIR, INSTALLER ET PEINDRE, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. EMPLACEMENT À COORDONNER AVEC L'INGÉNEIUR ET L'ARCHITECTE
- 39. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR CINQ (5) SOUFFLAGES SUPPLÉMENTAIRES EN PLACOPLÂTRE, EMPLACEMENT À DÉTERMINER AU CHANTIER, VOIR DÉTAIL
- 40. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR CINQ (5) RETOMBÉES DE PLAFOND SUPPLÉMENTAIRES EN PLACOPLÂTRE, EMPLACEMENT À DÉTERMINER AU CHANTIER, VOIR DĒTAIL **1/A-611**;

**ZONE DES TRAVAUX** 

VOIR A-002 POUR L'ÉTENDU DES TRAVAUX

### .1 EXTÉRIEUR DE LA PÉRIODE D'OCCUPATION

HAUTE DENSITÉ, ÉTANCHE ET CONTINU PLEINE SURFACE;

- LISSE BASSE ET LISSE HAUTE CONTINUES EN ACIER GALVANISÉ MAINTENUES EN PLACE À L'AIDE DE POTEAUX DE SOUTIEN EXTENSIBLES OU MONTANTS METALLIQUES A 1 800 mm (6'-0") C/C MAXIMUM;
- RUBAN COLLANT DOUBLE FACE SUR CHAQUE POTEAU ET LISSES PERMETTANT D'Y MAINTENIR LA MEMBRANE DE POLYÉTHYLÈNE; MEMBRANE DE POLYÉTHYLÈNE 0,015 mm À JOINTS SCELLÉS CÔTÉ EXTÉRIEUR DU CHANTIER. PRÉVOIR UN ROULEAU DE POLYÉTHYLÈNE BLANC ET IGNIFUGE À
- OUVERTURE PRATIQUÉE DANS LA CLOISON DE POLYÉTHYLÈNE MUNIE D'UNE FERMETURE ÉCLAIR AUTO-ADHÉSIVE QUI PERMETTRA LES ENTRÉES ET SORTIES À
- L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CHANTIER; POUR DES RAISONS DE COMMODITÉ, L'ENTREPRENEUR POURRA, S'IL LE DÉSIRE, INSTALLER UNE OU DES PORTES DANS UN CADRE POUR FACILITER LA
- .2 DURANT LA PÉRIODE D'OCCUPATION (DRF 1h MINIMUM REQUIS AFIN DE SÉPARER LA ZONE DE CHANTIER DE TOUTE PARTIE DU BÂTIMENT EN OCCUPATION)
- CLOISON TEMPORAIRE SEPARATION COUPE-FEU 1 HEURE MINIMUM, TEL QUE: COLOMBAGES MÉTALLIQUES DE 41x152 mm CALIBRE 20 À 400 mm (24°) C/C SOLIDEMENT FIXÉS EN PLACE SANS ENDOMMAGER LES FINIS EXISTANTS; DU
- PLANCHER JUSQUAU PLAFOND. ISOLANT DE LAINE DE ROCHE PLEINE CAVITE

MANUTENTION DU MATÉRIEL.

- RUBAN COLLANT DOUBLE FACE SUR CHAQUE POTEAU ET LISSES PERMETTANT D'Y MAINTENIR LA MEMBRANE DE POLYÉTHYLÈNE.
- MEMBRANE DE POLYÉTHYLENE 0,015mm À JOINTS SCELLÉS CÔTÉ CHANTIER.
- PLACOPLATRE TYPE X DE 16 mm DE CHAQUE CÔTÉ DE LA CLOISON, AVEC JOINTS SCELLÉS (2 COUCHES DE PÂTES A JOINTS).
- PRÉVOIR UN CADRE ET UNE PORTE D'ACIER AVEC UN DEGRÉ PARE FLAMME DE 45 MINUTES MINIMUM. L'ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR L'ENSEMBLE DE LA QUINCAILLERIE EXIGÉE POUR L'HOMOLOGATION DES PORTES COUPE FEU (BARRE PANIQUE, FERME PORTE, COUPE FUMEE, BALAIS DE PORTE, ETC) PRÉVOIR EGALEMENT UNE SERRURE AVEC BARILLET COMPATIBLE AVEC LE JEU DE CLÉ DU DONNEUR D'OUVRAGE. TOUTE LA QUINCAILLERIE DES PORTES TEMPORAIRES, AINSI QUE LES BARILLETS SERONT REMIS AU DONNEUR D'OUVRAGE AU MOMENT DE DÉMANTELER LES CLOISONS TEMPORAIRES.
- L'ENTREPRENEUR JUGERA DE LA PERTINENCE DE PRÉVOIR DES PORTES DOUBLES POUR ACCÉDER À LA ZONE DE CHANTIER, EN FONCTION DE L'USAGE QU'IL EN FERA.

### .3 EXIGENCES POUR TOUTES LES CLOISONS TEMPORAIRES

- LES CLOISONS TEMPORAIRES DE CHANTIER DEVRONT ÊTRE CONTINUES ET ÉTANCHES DU PLANCHER JUSQU'AU PLAFOND OU JUSQU'AU PONTAGE SI CELUI-CI EST APPARENT, INCLUANT AU POURTOUR DES CONDUITS DE VENTILATION ET AUTRES CONDUITS TRAVERSANTS.
- INSTALLER UN TAPIS ANTI-POUSSIÈRE À PELLICULES ADHÉSIVES À CHAQUE PORTE D'ACCÈS AU CHANTIER ET LE REMPLACER AU BESOIN. S'ASSURER QUE LES DEUX PREMIERS PAS EN SORTANT DU CHANTIER SE FASSENT SUR CE TAPIS ANTI-POUSSIÈRE. LES PELLICULES DOIVENT ÊTRE CHANGÉES AU MINIMUM 3 FOIS PAR JOUR; ET AUGMENTER LES CHANGEMENTS SI NÉCESSAIRE EN FONCTION DE L'ACHALANDAGE.
- SCELLER TEMPORAIREMENT LE POURTOUR DE LA CLOISON TEMPORAIRE AVEC UN SCELLANT DE TYPE ZIP SEAL'N PEEL DE MULCO OU AUTRE PRODUIT
- L'ÉTANCHÉITÉ SERA TELLE QU'UNE PRESSION NÉGATIVE POURRA ÊTRE MAINTENUE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CHANTIER EN TOUT TEMPS, À L'AIDE D'UN ÉPURATEUR D'AIR MÉCANIQUE, MUNI D'UN FILTRE HEPA. LA CAPACITÉ ET LE NOMBRE D'APPAREILS NÉCESSAIRES DEVRONT ÊTRE PROPORTIONNELS AU VOLUME À
- SI L'ENTREPRENEUR UTILISE DES CLOISONS EXISTANTES COMME CLOISON DE CHANTIER, IL DEVRA S'ASSURER DE LEUR ÉTANCHÉITÉ EN Y OBTURANT TOUTES OUVERTURES ET FISSURES ADÉQUATEMENT. DE MÊME, IL RENDRA ÉTANCHES TOUTES LES PORTES ET FENÊTRES S'Y TROUVANT.
- L'EXAMEN DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES PAR LE RESPONSABLE DES TRAVAUX EST REQUIS AVANT QUE LES TRAVAUX NE PUISSENT DÉBUTER.

SÉRIE A-600 DÉTAIL

SÉRIE A-700 PLANS AGRANDIS

LES PLAFONDS ET RAGRÉER TOUS LES AUTRES FINIS EXISTANTS ADJACENTS TEL QUE L'EXISTANT APRÈS LA DÉMOLITION.

- AU MOMENT DE RETIRER LES ÉCRANS OU CLOISONS TEMPORAIRES, L'ENTREPRENEUR DEVRA RAGRÉER LES MURS, PLANCHERS, PLAFONDS, CADRES DE PORTES ET FENÊTRES, PEINTURES, ETC. ABÎMÉS PAR L'EMPLOI D'ANCRAGES ET/OU DE RUBANS ADHÉSIFS OU AUTRE.
- POUR TOUTES LES CLOISONS TEMPORAIRES A PRÉVOIR POUR LES TRAVAUX EN PÉRIODE D'OCCUPATION DU BATIMENT (DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU REQUIS DE 1 HEURE MINIMUM) : PRÉVOIR DES CLOISONS TEMPORAIRES COUPE-FEU PLEINE HAUTEUR (DU PLANCHER AU PONTAGE), PRÉVOIR LA DÉMOLITION REQUISE DES PLAFONDS EXISTANTS POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION CONTINUE PLEINE HAUTEUR DE CES SÉPARATIONS COUPE-FEU TEMPORAIRES. RECONSTRUIRE TOUS

AGRANDIS - TOITURE - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

DÉTAILS TYPIQUES - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

DÉTAILS TYPIQUES - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

DÉTAILS TYPIQUES - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

TABLEAU DES FINIS - SIGNALISATION

DÉTAILS TYPIQUES - TOITURE - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

DÉTAILS TYPIQUES - TOITURE - EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU

AGRANDIS ET ÉLÉVATIONS - TOILETTES ET CONCIERGERIE - EXISTANT / NOUVEAU

PLANS, ÉLÉVATIONS ET COUPES - MOBILIERS INTÉGRÉS - EXISTANT / NOUVEAU

TABLEAU DES PORTES ET CADRES - ÉLÉVATIONS CADRE ET PORTE / PROFILS TYPE

# LISTE DES PLANS

- PAGE FRONTISPICE A-001 LISTE DES PLANS - PHASAGE DES TRAVAUX
- PLAN DE MOBILISATION NOTES GÉNÉRALES
- ZONES DES TRAVAUX PLAN DES SÉPARATION COUPE-FEU
- COMPOSITIONS TYPIQUES ÉTUDE DU CODE NOTES TYPIQUES EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU
- PHOTOS DE L'EXISTANT

## SÉRIE A-100 DÉMOLITION

- ÉTAGE PLAN EXISTANT / DÉMOLITION
- ÉTAGE PLAN DE PLAFOND EXISTANT / DÉMOLITION
- ÉTAGE PLAN DE PLANCHER EXISTANT / DÉMOLITION RDC - PLAN DE PLAFOND - EXISTANT / DÉMOLITION

- SÉRIF A-200 NOUVFAU
- ETAGE PLAN EXISTANT / NOUVEAU ÉTAGE - PLAN DE PLAFOND - EXISTANT / NOUVEAU
- ÉTAGE PLAN DE PLANCHER EXISTANT / NOUVEAU RDC - PLAN ET PLAN DE PLAFOND - EXISTANT / NOUVEAU

### PHASAGE DES TRAVAUX

MOBILISATION ET DÉBUT DES TRAVAUX : 27 MAI 2025 (PERSONNEL PRÉSENT AU RDC EN DEHORS DE LA ZONE DES TRAVAUX ENTRE LE 12 JUILLET ET LE 15 AOÛT 2025, AUCUN ÉLÈVES) PHASE 1 : 21 AOÛT 2025 (PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE)

- LE PERSONNEL NE SERA PAS PRÉSENT ENTRE LE 12 JUILLET ET LE 15 AOÛT, LE CONCIERGE SERA PRÉSENT EN TOUT TEMPS, AUCUN ÉLÈVES TRAVAUX EN PÉRIODE ESTIVAL À EFFECTUER DE JOUR, SOIR ET FIN DE SEMAINE
- CLASSES COMPLÉTÉES À 100% LOCAL SERVEUR FONCTIONNEL
- CORRIDORS FONCTIONNEL, FINIS ET PLAFONDS COMPLÉTÉES À 100% TRAVAUX AU RDC (IGNIFUGE, PLAFONDS, CONCIERGERIE ET TOILETTES)
- \* DÉMÉNAGEMENT DU MOBILIER EFFECTUÉE PAR LE CSSPI : **22 août 2025**
- \* LE BUREAU DE L'ENTREPRENEUR DEVRA ÊTRE COMPLÈTEMENT LIBÉRÉ ET NETTOYÉ \* LES TRAVAUX DANS LE LOCAL 228 DU SYNDICAT SONT À COORDONNER AVEC LE CSSPI ET LE SYNDICAT.
- \* LES TRAVAUX DANS LE LOCAL DU CONCIERGE 109 SONT À COORDONNER AVEC LE CONCIERGE. CE DERNIER DEVRA POUVOIR AVOIR ACCÈS À LA CONCIERGERIE SELON SES BESOINS.

## PHASE 2 : 18 SEPTEMBRE 2025 (RÉCEPTION AVEC RÉSERVE DES TRAVAUX)

- TRAVAUX EN OCCUPATION, À EFFECTUER APRÈS LES COURS, DE SOIRS ET FIN DE SEMAINE, À COORDONNER AVEC LE CHARGÉ DE PROJET DU CSSPI
- CORRIDORS (TRAVAUX RESTANTS TEL QUE PEINTURE)
- CONCIERGERII
- BUREAU DÉPÔT
- SALLE MÉCANIQUE AU RDC
- TOUT LES TRAVAUX NON-MENTIONNÉS

## **DÉFICIENCES : 9 OCTOBRE 2025**

TRAVAUX EN OCCUPATION, À EFFECTUER APRÈS LES COURS, DE SOIRS ET FIN DE SEMAINE

- 1 \LISTE DES PLANS PHASAGE DES TRAVAUX A-001 AUCUNE

AVANT DE COMMENCER À EXÉCUTER UN TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR DEVRA, SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

→ CLÔTURE DE CHANTIER

— · − LIGNE DE LOT

**ADD. 1 ADDENDA 1 : 2024-11-07** 

/ADD. 2\ ADDENDA 2 : 2024-11-14

# POUR SOUMISSION

# I PAS POUR CONSTRUCTION

DATE	REVISION	PAR	NO.
2024-10-29	POUR SOUMISSION	MDM	00
2024-11-07	ADDENDA 1	MDM	01
2024-11-14	ADDENDA 2	MDM	01
2024-11-19	ADDENDA 4	MDM	01



CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

## **CENTRE FERLAND**

REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4 10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4


LISTE DE PLANS - PHASAGE DES TRAVAUX PLAN DE MOBILISATION - NOTES GÉNÉRALES



TITRE DE PLANCHE

MDM / JR 2024-10-29 Indiquée (065E10250) 23-059

## L'ENTREPRENEUR DEVRA SE STATIONNER DANS LA RUE, AUCUN STATIONNEMENT DANS LA AVENUE DU PARC-GEORGES \ PLAN DE MOBILISATION COUR D'ÉCOLE NI DANS LE STATIONNEMENT PRIVÉ SUR AVENUE DU PARC-GEORGES



AVANT DE COMMENCER À EXÉCUTER UN TRAVAIL, L'ENTREPRENEUR DEVRA, SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

PLAFOND EN CARREAUX ACOUSTIQUES À DÉSINSTALLER EN PARTIE POUR TRAVAUX EN ÉLECTROMÉCANIQUE, À COORDONNER AU CHANTIER, VOIR ING. PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES TUILES ET TÉS, SI ABIMÉS.

PLAFOND EN PLACOPLÂTRE EXISTANT À DÉMOLIR ET RECONSTRUIRE POUR TRAVAUX EN ÉLECTROMÉCANIQUE, À COORDONNER AU CHANTIER, VOIR ING., À PEINDRE,

PLAFOND EN PLACOPLÂTRE EXISTANT À CONSERVER

PLAFOND EN CARREAUX ACOUSTIQUES EXISTANT

LUMINAIRE EXISTANT À DÉMANTELER, CONSERVER, PROTÉGER ET RÉINSTALLER, VOIR ING. ÉLECTRIQUE

LUMINAIRE EXISTANT À CONSERVER ET PROTÉGER

# POUR SOUMISSION

# PAS POUR CONSTRUCTION

2024-11-19	ADDENDA 4	MDM	00
2024-10-29	POUR SOUMISSION	MDM	00
DATE	REVISION	PAR	NO.
ADOLUTEOTE			



un architecture inc. 123, rue chabanel ouest montréal (québec) h2n 2g9 T\_514.331.6490 F\_514.331.6927 architectes@unarchitecture.com

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE


## **CENTRE FERLAND**


REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4

10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4

## RDC - PLAN ET PLAN DE PLAFOND EXISTANT / NOUVEAU

DESSINÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR
MP / CC	MDM / JR
DATE	ÉCHELLE
2024-10-29	1 : 100
DOSSIER (065E10250) 23-059	
RÉVISION	A 004
00	A-204





<u>Note:</u> Avant de commencer à exécuter un travail, l'entrepreneur devra, SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ PRENDRE ET VÉRIFIER TOUTES LES MESURES SUR LES LIEUX.

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT RESPECTER LES CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

### **COMPOSITION EXISTANTE:**

- MEMBRANE MULTICOUCHE
- PANNEAU DE FIBRE DE BOIS, 13mm
- ISOLANT DE PENTE LAMINÉ, FIBRE DE BOIS 13mm - ISOLANT THERMIQUE, 2 x 38mm
- PARE-VAPEUR
- PONTAGE

- MEMBRANE MULTICOUCHE DEUX (2) PLIS ET ENDUIT CAOUTCHOUTÉ
- PANNEAU DE PROTECTION, 13mm
- ISOLANT DE PENTE LAMINÉ, FIBRE DE BOIS DE 13mm
- ISOLANT THERMIQUE, 2 x 50mm
- PARE-VAPEUR PONTAGE



ADD. 4 ADDENDA 4 : 2024-11-19

# POUR SOUMISSION

# PAS POUR CONSTRUCTION

DATE	REVISION	PAR	NO.
2024-10-29	POUR SOUMISSION	MDM	00
2024-11-19	ADDENDA 4	MDM	00



un architecture inc. 123, rue chabanel ouest montréal (québec) h2n 2g9 T\_514.331.6490 F\_514.331.6927 architectes@unarchitecture.com

PROJET : CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L'ÎLE

# **CENTRE FERLAND**

REMPLACEMENT DES FINIS INTÉRIEURES - PHASE 4

10 339, AVENUE DU PARC-GEORGES, MONTRÉAL-NORD, H1H 4Y4

**AGRANDIS - TOITURE** EXISTANT / DÉMOLITION / NOUVEAU



DESSINÉ PAR	VÉRIFIÉ PAR
MP / CC	MDM / JR
DATE	ÉCHELLE
2024-10-29	1 : 100
DOSSIER (065E10250) 23-059	
RÉVISION	

01 **A-601** 

PLAN DE TOITURE - EXISTANT / DÉMOLITION
A-601 1:100