COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER
SIR WILFRID LAURIER SCHOOL BOARD

ADDENDA 3

Pour l'appel d'offres N°24-155-01
Rénovations intérieures à l'école primaire Pinewood A

Émis le 19 décembre 2024

Cet addenda fait partie des documents de soumission originaux et doit être reconnu comme faisant partie intégrante des documents contractuels.

➢ Questions / Réponses :

Question 1 : Sur A601 et A602 on peut voir les niveaux d'élévations du RDC et de l'étage, cependant on ne peut pas voir clairement quel est le niveau dalle à dalle pour l'étage. Pouvez-vous préciser cela, à des fins de soumission?



Réponse 1 : Le niveau dalle à dalle du 2e étage est 4 000mm. Le niveau de plafond est indiqué sur les plafonds de plafonds des agrandis d'escalier sur la page A601 et A602.

Question 2 : Qui fait les contrôles dans cette école?

Réponse 2 : Les contrôles existants sont de BBP Énergie (Strato Automation) et ceci est indiqué dans la section 25 05 01 à l'article 1.7 « Portée des travaux »

Question 3 :

a) Pouvez-vous confirmer si la note C107 de la page A101, donc le ragréage de blocs sur 25% de surface de cloison à peindre, s'applique aux surfaces à peinturer sur les agrandis aussi ? Cette note ne s'y trouve plus.

b) Pour la note C108 de la page A101, pouvez-vous me confirmer si je dois prévoir du ragréage de blocs vu que c'est la même porte qui est réutilisée?

C107 RAGRÉER LES CLOISONS EXISTANTES EN BLOCS DE BÉTON À L'AIDE DE MORTIER DE BÉTON OU DE SCELLANT. PRÉVOIR LE RAGRÉAGE SUR 25% DE LA SUPERFICIE TOTALE DES CLOISONS À REPEINDRE.

C108 PORTE ET CADRE EXISTANTS (EN BOIS OU EN ACIER) À NETTOYER, DÉCONTAMINER ET À PEINDRE COULEUR P.2. PEINDRE ÉGALEMENT LE CADRE DU PANNEAU LATÉRAL VITRÉ LE CAS ÉCHÉANT. PRÉVOIR LES DIMENSIONS APPROXIMATIVES SUIVANTES POUR UNE PORTE SIMPLE (± 915MM L X ± 2134MM H). PRÉVOIR RETIRER TEMPORAIREMENT, ENTREPOSER ET LA RÉINSTALLATION DES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE AFIN DE PERMETTRE D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE PEINTURE.

Réponse 3 :

a) La note C107 s'applique uniquement aux endroits où elle se trouve ; soit dans les corridors où des travaux de peinture sont prévus.

b) La note C108 concerne les travaux de peinture sur les portes intérieures existantes et conservées en place. Il n'y a pas de mention de bloc.

Aucun autre changement

Fin de l'Addenda 3