SOUDURE RENE THIBAULT
9065 Henri-Bourassa Est
MONTRÉAL, QC, H1E 1P4
Tél. : 514 251-9488
RBQ : 1937-3117-19 CCQ : 60-767-469

Soumission

Date	No
11/12/2024	**905**

NO CLIENT : LAN002
CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER
2820 Boul Saint-Martin Est
LAVAL, QC, H7E 5A1
Tél. : Fax :
Contact : Philippe Emond

EXPÉDIER À :
504 MAIN ROAD
504 MAIN ROAD
HUDSON, QC, J0P 1H0

EXPÉDITION	FAB	TRANSPORTEUR	COMMANDE CLIENT
11 décembre 2024	Au chantier	NOTRE TRANSPORTEUR	

TAXE FÉDÉRALE	TAXE PROVINCIALE	TERMES DE PAIEMENT	VENDEUR
R104936174	1001713007	30% - 40% - 30%	Marcel Cymberknop

QTÉ	PRODUIT DESCRIPTION	UDM	PRIX UNIT.	MONTANT
1	SFABI Structure - Fabriquer et installer Plan S-2 1 x lot de structure composé de: 2 x colonne type 1 en HSS 3"x3"x¼"ép.x 12'-0"lg.max. 2 x plaque d'ancrage type PL 101 en fer plat 5/8"x5"x9"lg. 8 x colonne type 3 en HSS 5"x5"x¼"ép. x 12'-0"lg.max. 8 x plaque d'ancrage type PL 102 en fer plat 5/8"x7"x11"lg 1 x lot de connexions mécano-soudées. 20 x ancrages type HAS Ø5/8"x4"enf.+ HY-200 Fini apprêt. Plan S-3 1 x lot de structure composé de: 3 x colonne type 1 en HSS 3"x3"x¼"ép.x 12'-0"lg.max. 2 x colonne type 2 en HSS 4"x4"x¼"ép.x 12'-0"lg.max. 8 x colonne type 3 en HSS 5"x5"x¼"ép. x 12'-0"lg.max. 2 x poutres en profilé W12x45x11'-0"lg. approx. 1 x lot de poutres en profilé W10x26x80'-0"lg. approx. 1 x lot de connexions mécano-soudées. Fini apprêt Plan S-4 1 x lot de structure composé de: 1 x lot de poutre continue en profilé C8x18.75 x 37'-6"lg.approx. 2 x poutre en profilé C8x11.5 x 12'-0"lg.approx. 2 x poutre en profilé C8x11.5 x 13'-6"lg.approx. 1 x poutre de transfert en profilé C8x18.75x7'-4"lg.approx. 1 x lot de connexions mécano-soudées. Fini apprêt. EXCLUSIONS Démolition, béton, armature, treillis, coulis, mortier, percement (autre que pour les ancrages prévus à nos travaux), ignifugation, étanchéité, bois, étaiement, échafaudage, grue, barricade, protection, permis, sécurité, déplacement de service, dégarnissage, ragréage, travaux en condition d'amiante, poutres sans définition si LVL ou acier, linteaux libres pour fenêtres, poutres en HSS coplanaires aux nouvelles poutres . Soumission complétée selon les plans S2,S3,S4 et devis par EGP Experts Conseils en Structure émis le 2024-05-27 pour soumission. Soumission valide pour une période de 30 jours.	UN	97,428.0000	97,428.00

SOUDURE RENE THIBAULT
9065 Henri-Bourassa Est
MONTRÉAL, QC, H1E 1P4
Tél. : 514 251-9488
RBQ : 1937-3117-19 CCQ : 60-767-469

Soumission

Date	No
11/12/2024	**905**

NO CLIENT : LAN002
CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER
2820 Boul Saint-Martin Est
LAVAL, QC, H7E 5A1
Tél. : Fax :
Contact : Philippe Emond

EXPÉDIER À :
504 MAIN ROAD
504 MAIN ROAD
HUDSON, QC, J0P 1H0

EXPÉDITION	FAB	TRANSPORTEUR	COMMANDE CLIENT
11 décembre 2024	Au chantier	NOTRE TRANSPORTEUR	

TAXE FÉDÉRALE	TAXE PROVINCIALE	TERMES DE PAIEMENT	VENDEUR
R104936174	1001713007	30% - 40% - 30%	Marcel Cymberknop

QTÉ	PRODUIT DESCRIPTION	UDM	PRIX UNIT.	MONTANT
	Acier neuf G40.21-44W et 50W, nettoyé selon SSPC-SP2 (outils manuel) et SP3 (outil électrique) avec l'application d'une couche de peinture primaire alkyde de couleur grise.			
	Terme de paiement 30% à la signature de la commande 40% une fois la commande terminée et prête à installer 30% une fois les travaux complétés			
	Dû à la fluctuation des prix des métaux et à l'approvisionnement incertain, notre prix ne peut donc être garanti au moment de votre commande.			
	CONDITIONS Lorsque des soudures sont effectuées au chantier dans un environnement avec de la matière inflammable, le client doit s'assurer d'avoir une présence humaine jusqu'à 4 heures après les travaux de soudure.			
	Les lieux doivent être dégagées de tout encombrement pour nos travaux.			
	Les quantités ci-dessus ont été relevées au meilleur de notre connaissance et/ou d'après vos instructions.			
	Notre(nos) prix est(sont) basé(s) sur les travaux, les quantités et matériaux décrits dans cette soumission tout changement devra être négocié.			
	Notre(nos prix est (sont) basé(s) sur la description des travaux et de la fourniture de tous ces matériaux. Nous ne pourrons donc pas nécessairement accepter une comme partielle au(x) même(s) prix unitaire(s) que mentionné(s) ci-dessus.			
	Travaux sur semaine de jours aux heures régulières.			
	La cédule des travaux doit être convenue avant le début des travaux.			
	Aucun achat, ni fabrication ne débutera avant la réception des dessins d'atelier approuvés par le client et/ou professionnel.			

SOUDURE RENE THIBAULT
9065 Henri-Bourassa Est
MONTRÉAL, QC, H1E 1P4
Tél. : 514 251-9488
RBQ : 1937-3117-19 CCQ : 60-767-469

Soumission

Date	No
11/12/2024	**905**

NO CLIENT : LAN002
CONSTRUCTION LANDREVILLE LUSSIER
2820 Boul Saint-Martin Est
LAVAL, QC, H7E 5A1
Tél. : Fax :
Contact : Philippe Emond

EXPÉDIER À :
504 MAIN ROAD
504 MAIN ROAD
HUDSON, QC, J0P 1H0

EXPÉDITION	FAB	TRANSPORTEUR	COMMANDE CLIENT
11 décembre 2024	Au chantier	NOTRE TRANSPORTEUR	

TAXE FÉDÉRALE	TAXE PROVINCIALE	TERMES DE PAIEMENT	VENDEUR
R104936174	1001713007	30% - 40% - 30%	Marcel Cymberknop

QTÉ	PRODUIT DESCRIPTION	UDM	PRIX UNIT.	MONTANT

TRANSPORT :	0.00
SOUS-TOTAL :	97,428.00
TPS :	4,871.40
TVQ :	9,718.44
TOTAL (CAD) :	112,017.84

Accepté par :
Nom en lettres moulées
Date Signature
Votre # commande :

Signature :